



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ - ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1^{ης} Ιουλίου
66133 Δράμα
Πληροφορίες : Α. Κωτσώνας
Τηλ. : 2521350771
Fax : 2521023343
e-mail: akots@dimosdramas.gr

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

«Προμήθεια ανταλλακτικών-υλικών
συντήρησης παιδικών χαρών»

Αρ. μελέτης: 18/2024

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 26.436,80€ (συμπ. Φ.Π.Α.
24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια ανταλλακτικών-υλικών συντήρησης παιδικών χαρών». Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3463/06 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας, ΦΕΚ 114/08-06-2006 τεύχος Α') στις αρμοδιότητες των Δήμων μεταξύ των άλλων είναι και η συντήρηση και η διαχείριση υποδομών καθώς και η εξασφάλιση και η διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών του Δήμου, όπως είναι η παιδική χαρά της Ανάπλασης και το πρώην πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.

Με την παρούσα προμήθεια προβλέπεται:

Α) στην υφιστάμενη παιδική χαρά της Ανάπλασης που βρίσκεται στο με αρ. 829 οικοδομικό τετράγωνο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Δράμας, η προμήθεια και η τοποθέτηση πιστοποιημένου συνθετικού χλοοτάπητα επί υφιστάμενου δαπέδου ασφαλείας αποτελούμενου από ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πάχους 4 και 10 εκατοστών επιφάνειας περίπου 500,00 τετραγωνικών μέτρων, και επί του περιμετρικού στηθαιού της περιφραξης και άλλων επιφανειών από σκυρόδεμα επιφάνειας περίπου 50,00 τετραγωνικών μέτρων, συνολικής επιφάνειας περίπου 550,00 τετραγωνικών μέτρων. Θα πρέπει στο τελικό δάπεδο ασφαλείας που θα προκύψει δηλαδή το σύνθετο σύστημα δαπέδου από υπόστρωμα υφιστάμενα ελαστικά πλακίδια πάχους 4 εκ και 10 εκ και επικάλυψη από συνθετικό πιστοποιημένο χλοοτάπητα να πραγματοποιηθεί, βάσει του προτύπου EN 1177, από διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) φορέα ελέγχου έλεγχος με κατάλληλο εξοπλισμό (HIC TEST) της ικανότητας των επιφανειών απορρόφησης κρούσεων σε σχέση με το ύψος πτώσης των εξοπλισμών, όπου θα φαίνεται ότι το σύνθετο σύστημα δαπέδου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων, δηλαδή το ύψος πτώσης που θα μετρηθεί θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το αναγραφόμενο στην πιστοποίηση του κάθε παιχνιδιού. Τα αποτελέσματα αυτά θα καταγραφούν σε έκθεση που θα παραδώσει ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση του έργου, και που θα προσκομιστεί στην οικονομική Υπηρεσία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά προκειμένου να πληρωθεί. Στην εργασία περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του υφιστάμενου δαπέδου (με εργασίες όπως επανατοποθέτηση και αντικατάσταση πλακιδίων όπου κριθεί απαραίτητο και πλήρωση των κενών με κατάλληλο υλικό ή τρίμα) ώστε η τελική επιφάνεια που θα προκύψει για την εφαρμογή του χλοοτάπητα να είναι κατάλληλη δηλαδή επίπεδη και χωρίς κενά, η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια υλικών στον χώρο τοποθέτησης, και η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών-μικροϋλικών που απαιτούνται για την σωστή και έντεχνη τοποθέτηση του χλοοτάπητα (χλοοτάπητας, κόλλες, φάσες, χαλαζιακή άμμος, κλπ). Η ΠΔΧ είναι κλειστή λόγω μη συμμόρφωσης των δαπέδων ασφαλείας με τα πρότυπα. Η ολική αντικατάσταση των δαπέδων έχει προβλεφθεί στην με αρ. 28/2023 μελέτη της Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών», η οποία βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το χρόνο ολοκλήρωσής της. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για την πιο κεντρική και πολυσύχναστη ΠΔΧ του Δήμου κρίθηκε απαραίτητη η άμεση αποκατάσταση των δαπέδων της με την εφαρμογή πιστοποιημένου συνθετικού χλοοτάπητα επί του υφιστάμενου δαπέδου ασφαλείας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τα πρότυπα ασφαλείας και την κείμενη νομοθεσία, και να επαναλειτουργήσει άμεσα.

Β) στο πρώην πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που βρίσκεται στο με αρ. 823 οικοδομικό τετράγωνο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Δράμας, η προμήθεια και η τοποθέτηση πιστοποιημένου συνθετικού χλοοτάπητα επί υφιστάμενου δαπέδου από σκυρόδεμα, για χρήση αναψυχής και αθλοπαιδιών, επιφάνειας περίπου 250 τετραγωνικών μέτρων. Στην εργασία περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του υφιστάμενου δαπέδου (με εργασίες όπως καθάρισμα) ώστε η τελική επιφάνεια που θα προκύψει για την εφαρμογή του χλοοτάπητα να είναι κατάλληλη δηλαδή επίπεδη, η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των προς προμήθεια υλικών στον χώρο τοποθέτησης, και η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών-μικροϋλικών που απαιτούνται για την σωστή και έντεχνη τοποθέτηση του χλοοτάπητα (χλοοτάπητας, κόλλες, φάσες, χαλαζιακή άμμος, κλπ).

Το σύνολο της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 26.436,80 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Τα υλικά που περιλαμβάνονται στην προμήθεια έχουν ταξινομηθεί στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις CPV: 39293400-6 (τεχνητός χορτοτάπητας).

Όλα τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις από κακή αποθήκευση και χτυπήματα, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. Σε κάθε περίπτωση με κάθε ανταλλακτικό που θα τοποθετείται δεν θα πρέπει να μειώνεται στο παραμικρό το επίπεδο ασφαλούς λειτουργίας και πιστοποίησης των παιδικών χαρών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο συνθετικός χλοοτάπητας που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κατάλληλος για χρήση σε παιδική χαρά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πρέπει να είναι τουλάχιστον τα εξής :

Πάχος υποστρώματος περίπου 3/8 " ,Πυκνότητα πέλους περίπου 10500 κόμποι (Dtex), Βάρος πέλους περίπου 1073 gr/m² ±5% ,Υψος πέλους : 30,00 mm ± 2mm, Ραφές ανά τετραγωνικό μέτρο περίπου 14.700,00 ραφές /τετραγωνικό μέτρο

Ο χλοοτάπητας θα πρέπει να διαθέτει υδατοπερατότητα τουλάχιστον ίση με 60 λίτρα το λεπτό ανά τετραγωνικό μέτρο

Οι ζητούμενες προδιαγραφές των προσφερόμενων τύπων τεχνητού χλοοτάπητα θα αποδεικνύονται από το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο κάθε συμμετέχων οφείλει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού αντίγραφα πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού, πιστοποιητικού περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού, και πιστοποιητικού συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία ISO 45001 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού, του προμηθευτή ή της εταιρείας, βάσει της προσφοράς που καταθέτει ο κάθε συμμετέχων, σχετικά με την εισαγωγή, εμπορία, τοποθέτηση και συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα και δαπέδων ασφαλείας και την τοποθέτηση και συντήρηση αθλητικών γηπέδων και παιδικών χαρών. Ο συμμετέχων οφείλει απαραίτητως να αποδείξει ότι διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία για

την τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών και συνθετικού χλοοτάπητα και έχει υλοποιήσει τουλάχιστον 2 παρόμοιες ποιοτικά εργασίες κατά την τελευταία τριετία.

Τα είδη που θα προμηθευτούμε θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις οι τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται στον παρακάτω προϋπολογισμό.

Η κατά την μελέτη προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 21.320,00 Ευρώ, πλέον 5.116,80 ευρώ για Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά 26.436,80 ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2024 και συγκεκριμένα τον Κ.Α 30.6662.30, με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών-υλικών συντήρησης παιδικών χαρών», με υπάρχουσα πίστωση 30.000,00 €.

Δράμα, Ιούλιος 2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κωτσώνας Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος
της ΔΤΥ

Κιοσσές Ιωάννης
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη του τμήματος
Συγκοινωνιακών-Κτιριακών έργων
και σηματοδότησης

Μίλκα Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Τ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
1	προμήθεια και τοποθέτηση πιστοποιημένου συνθετικού χλοοτάπητα επί υφιστάμενου δαπέδου ασφαλείας αποτελούμενου από ελαστικά πλακίδια ασφαλείας (ΠΔΧ Ανάπλασης 500,00 τ.μ.)	τετρ. μέτρα	500,00	28,00	14.000,00
2	προμήθεια και τοποθέτηση πιστοποιημένου συνθετικού χλοοτάπητα επί υφιστάμενου σκυροδέματος (ΠΔΧ Ανάπλασης 50,00 τ.μ. + πρώην πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής 250,00 τ.μ. : 50,00 τ.μ. +250,00 τ.μ. = 300,00 τ.μ.)	τετρ. μέτρα	300,00	24,40	7.320,00
ΣΥΝΟΛΟ					21.320,00
ΦΠΑ 24%					5.116,80
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ					26.436,80

Δράμα, Ιούλιος 2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κωτσώνας Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος
της ΔΤΥ

Κιοσσές Ιωάννης
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη του τμήματος
Συγκοινωνιακών-Κτιριακών έργων
και σηματοδότησης

Μίλκα Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ - ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
«Προμήθεια ανταλλακτικών-υλικών
συντήρησης παιδικών χαρών»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο **Αντικείμενο Συγγραφής**

Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών Προμηθειών, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 2^ο **Ισχύουσες Διατάξεις**

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:

- Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού
- Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
- Το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις»
- Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» καθώς και όλες οι τροποποιήσεις του.
- Οι διατάξεις του Ν. 4782/2021.
- Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 201/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.....»
- Το Π.Δ. 80/2016 (145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
- Οι διατάξεις του Ν. 4555/2018
- Οι διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019)

Επίσης, διέπεται από εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της προμήθειας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην συγγραφή υποχρεώσεων.

Άρθρο 3^ο **Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας**

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 με τις τροποποιήσεις του και με το Ν. 4782/2021.

Άρθρο 4^ο **Συμβατικά Στοιχεία**

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:

- α. η τεχνική έκθεση
- β. ενδεικτικός προϋπολογισμός
- γ. συγγραφή υποχρεώσεων
- δ. η οικονομική προσφορά

Άρθρο 5^ο **Τρόπος - Τόπος Παραλαβής**

Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία καθώς και η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον προμηθευτή. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών θα γίνει τμηματικά, σύμφωνα με τις παραγγελίες της αρμόδιας υπηρεσίας από αρμόδια τριμελή επιτροπή (άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/2016), και θα υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου.

Άρθρο 6^ο **Χρόνος Παράδοσης - Δέσμευση Τιμών**

Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν εντολής της υπηρεσίας εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, διάστημα κατά το οποίο ο προμηθευτής δεσμεύεται για τις τιμές της οικονομικής προσφοράς του.

Άρθρο 7^ο **Πλημμελής Προμήθεια**

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας υλικών.

Εάν η παραλαβή των υλικών δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8^ο **Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις - Υποχρεώσεις**

Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.

Άρθρο 9^ο
Παραλαβή Ειδών - Πληρωμές

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με την αριθμ. 470/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α., ύστερα από τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής (άρθρο 200 του Ν.4412/2016), και την προσκόμιση για την παιδική χαρά της Ανάπλασης της έκθεσης του διαπιστευμένου από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) φορέα του ελέγχου της ικανότητας των επιφανειών απορρόφησης κρούσεων σε σχέση με το ύψος πτώσης των εξοπλισμών, όπου θα φαίνεται ότι το σύνθετο σύστημα δαπέδου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων, δηλαδή το ύψος πτώσης που θα μετρηθεί θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το αναγραφόμενο στην πιστοποίηση του κάθε παιχνιδιού.

Άρθρο 10ο
Ειδικοί όροι

Οι ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις ειδικές προδιαγραφές εκάστου υλικού.

Δράμα, Ιούλιος 2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κωτσώνας Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος
της ΔΤΥ

Κιοσσές Ιωάννης
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη του τμήματος
Συγκοινωνιακών-Κτιριακών
έργων και σηματοδότησης

Μίλκα Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του _____

Έδρα _____

Οδός-αριθμός _____

Τ.Κ. _____ Α.Φ.Μ. _____ ΔΟΥ _____

Τηλέφωνο _____ Φαξ: _____

E-mail: _____

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

Α/Τ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
1	προμήθεια και τοποθέτηση πιστοποιημένου συνθετικού χλοοτάπητα επί υφιστάμενου δαπέδου ασφαλείας αποτελούμενου από ελαστικά πλακίδια ασφαλείας (ΠΔΧ Ανάπλασης 500,00 τ.μ.)	τετρ. μέτρα	500,00		
2	προμήθεια και τοποθέτηση πιστοποιημένου συνθετικού χλοοτάπητα επί υφιστάμενου σκυροδέματος (ΠΔΧ Ανάπλασης 50,00 τ.μ. + πρώην πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής 250,00 τ.μ. : 50,00 τ.μ. +250,00 τ.μ. = 300,00 τ.μ.)	τετρ. μέτρα	300,00		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ					

ΔΡΑΜΑ/...../2024

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΕΣ)